

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO

ART: 4477936

DATA: 25/04/2017

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA			
1.1	PLACA DE OBRA MODELO GOVERNO ESTADUAL				
		COMP.	LARG	TOTAL	UNID.
		3,00	1,50	4,50	M2
TOTAL				01 PLACA	

2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS			
2.1	EXECUÇÃO DE BASE				
	RUAS	COMP.	LARG	TOTAL	UNID.
	R. PROJETADA B-SANTANA	41,00	5,00	205,00	M2
		6,06	5,54	33,57	M2
		5,31	6,08	32,28	M2
	R. PROJETADA C- SANTANA	46,89	5,00	234,45	M2
	R. BENEDITO FÉLIX TR 01	(7,60+7,44)/2	5,80	43,62	M2
		(12,88+16,12)/2	5,80	84,10	M2
	CURVA			23,17	M2
	R. BENEDITO FELIX TR 02	(31,10+32,37)/2	7,00	222,15	M2
	R. CEL H. BRAZ TR 01	109,78	7,00	768,46	M2
	R. CEL H. BRAZ TR 02	130,22	6,00	781,32	M2
	AV. PRINCIPAL B. SUCESSO	158,56	6,20	983,07	M2
SUB TOTAL				3.411,19	M2
		M2	ESP.	TOTAL	
TOTAL		3.411,19	0,15	511,68	M3

2.2	AQUISIÇÃO DO MATERIAL				
	RUAS	COMP.	LARG	TOTAL	UNID.
	R. PROJETADA B-SANTANA	41,00	5,00	205,00	M2
		6,06	5,54	33,57	M2
		5,31	6,08	32,28	M2
	R. PROJETADA C- SANTANA	46,89	5,00	234,45	M2
	R. BENEDITO FÉLIX TR 01	(7,60+7,44)/2	5,80	43,62	M2
		(12,88+16,12)/2	5,80	84,10	M2
	CURVA			23,17	M2
	R. BENEDITO FELIX TR 02	(31,10+32,37)/2	7,00	222,15	M2
	R. CEL H. BRAZ TR 01	109,78	7,00	768,46	M2
	R. CEL H. BRAZ TR 02	130,22	6,00	781,32	M2
	AV. PRINCIPAL B. SUCESSO	158,56	6,20	983,07	M2
TOTAL				3.411,19	M2
		M2	ESP.	TOTAL	UNID.
TOTAL		3.411,19	0,15	511,68	M3