

4,7	74138-3	SINAPI	Concreto usinado bombeado FCK= 25mpa, inclusive lançamento e adensamento	70 Brocas (1,00 x 0,20 x 0,20m)	70,00unid x 1,00h	m³	2,80	
4,11	74138-3	SINAPI	Concreto usinado bombeado FCK= 25mpa, inclusive lançamento e adensamento	28 sapatas (0,80 x 0,80 x 0,80m)	(0,80larg. X 0,80comp. x 0,80h) + (0,52m³ x 28unid.)	m³	14,56	
4,8	74164-4	SINAPI	Lastro de brita	Base radier	480,00area x 0,10esp	m³	48,00	
4,9	74007-2	SINAPI	Forma tabuas madeira 3A p/ peças de concreto arm. Reapr. 2x, incl. Montagem e desmontagem	Radier	385,50perimetro x 0,30larg	m²	115,65	
4,1	73994-1	SINAPI	Armação em tela de aço soldada nervurada q-138, aço CA-60, 4,2mm, malh, à 10 x 10cm	Radier	480m² x 2,197kg/m² = 1054,56kg x 2 (armação dupla) = 2109,12kg	kg	2.109,12	
4,11	74138-3	SINAPI	Concreto usinado bombeado FCK= 25mpa, inclusive lançamento e adensamento	Radier	480,00m² x 0,15esp	m³	72,00	
5,0			ESTRUTURA					
5,1	74254-2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) Fornecimento/ Corte (perda de 10%)/ Dobra/ Colocação	29 Pilares (2,30h x □ 0,30)	Barra 10mm - (14,40m/unid x 29unid.) 417,60m x 0,624kg/m + Barra 6,30mm - (20,00m/unid x 29unid.) 580,00m x 0,248kg/m = 404,84kg	kg	404,84	
5,1	74254-2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) Fornecimento/ Corte (perda de 10%)/ Dobra/ Colocação	70 Pilares (2,30h x □ 0,20)	Barra 10mm - (96,00m/unid x 70unid.) 672,00m x 0,624kg/m + Barra 6,30mm - (13,60m/unid x 70unid.) 952,00m x 0,248kg/m = 655,41kg	kg	655,41	
5,2	74007-2	SINAPI	Forma tabuas madeira 3A p/ peças de concreto arm. Reapr. 2x, incl. Montagem e desmontagem (pilares)	29 Pilares (2,30h x □ 0,30)	29unid x 2faces x 0,40larg =23,20	m²	23,20	
5,2	74007-2	SINAPI	Forma tabuas madeira 3A p/ peças de concreto arm. Reapr. 2x, incl. Montagem e desmontagem (pilares)	70 Pilares (2,30h x □ 0,20)	70unid x 2faces x 0,30larg =42,00	m²	42,00	
5,3	74138-4	SINAPI	Concreto FCK= 25mpa, virado em betoneira, sem lançamento	29 Pilares (2,30h x □ 0,30)	2,30h x 0,30larg x 0,30comp = 0,20m³ x 29unid = 5,80m³	m³	5,80	
5,3	74138-4	SINAPI	Concreto FCK= 25mpa, virado em betoneira, sem lançamento	70 Pilares (2,30h x □ 0,20)	2,30h x 0,20larg x 0,20comp = 0,092m³ x 70unid = 6,44m³	m³	6,44	