



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 9004665-00	Nº SICONV 38889/17	GIGOV Poços de Caldas	GESTOR ME	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA 30/12/2017	IDADE
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Brazópolis			MUNICÍPIO / UF Brazópolis	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Dona Ana Chaves	OBJETO implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de modernização de infra		
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA	

Frentes de Obra:

CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO	[FRENTE DE OBRA]					
	1	2	3	4	5	6
1	2,50					
2	2.424,61					
3	49,75					
4	49,80					
5	15,00					
6	96,36					
7	1,97					
8	53,43					
9	60,00					
10	42,14					
11	2.424,61					
12	2.424,61					
13	121,23					
14	121,23					
15	19.261,10					
16	108,66					
17	228,64					

Valor Total do Orçamento: R\$ 292.532,80

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Meta	1	Serviços preliminares					
Serviço	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	370,27	925,68	2-Serviços preliminares
Serviço	1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	2.424,61	4,84	11.735,11	2-Serviços preliminares
Meta	2	Drenagem da Pista					
Serviço	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	49,75	65,10	3.238,73	3-Drenagem da pista
Serviço	2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES	M2	49,80	58,77	2.926,73	3-Drenagem da pista
Serviço	2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, E=5CM	M2	15,00	21,98	329,70	3-Drenagem da pista
Serviço	2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM	KG	96,36	10,46	1.007,93	3-Drenagem da pista
Serviço	2.5	CONCRETO FCK 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 9CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L.	M3	1,97	306,27	603,35	3-Drenagem da pista
Serviço	2.6	TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	53,43	40,08	2.141,47	3-Drenagem da pista
Serviço	2.7	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG.=20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	60,00	173,04	10.382,40	3-Drenagem da pista
Serviço	2.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	42,14	39,47	1.663,27	3-Drenagem da pista
Meta	3	Revitalização da Pista de Atletismo					
Serviço	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA	M2	2.424,61	1,41	3.418,70	4-Revitaliação da Pista 1
Serviço	3.2	PINTURA DE LIGAÇÃO DE EMULSSÃO RR-1C	M2	2.424,61	1,54	3.733,90	4-Revitaliação da Pista 1
Serviço	3.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM	M3	121,23	115,21	13.966,91	4-Revitaliação da Pista 1
Serviço	3.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, E=5CM	M3	121,23	876,75	106.288,40	5-Revitaliação da Pista 2
Serviço	3.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE SUPERIOR A 100KM.	TXKM	19.261,10	0,51	9.823,16	4-Revitaliação da Pista 1
Serviço	3.6	ASSENTAMENTO DE GUIA EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	M	108,66	37,66	4.092,14	4-Revitaliação da Pista 1
Serviço	3.7	ASSENTAMENTO DE GUIA EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	M	228,64	41,20	9.419,97	4-Revitaliação da Pista 1

Carlos Alberto Moraes
Prefeito Municipal
Brazópolis - MG