23	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM	KG	19	10,09	13,03	247,54
24	SEE-EST-005	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA	M³	0,54	2.417,22	3121,11	1685,40
25	ALV-TIJ-025	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR	M²	52	35,57	45,93	2388,26
26	AUX-LAJ-010	LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA	M²	6,11	137,58	177,64	1085,40
27	PIS-CON-005	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2 CM	M²	5,10	22,15	28,60	145,86
28	REV-CHA-005	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER	M²	94,00	5,27	6,80	639,63
29	REV-REB-005	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA	M²	94,00	27,51	35,52	3338,97
30	HID-DAG-010	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 500 L	UN	1,00	406,50	524,87	524,87
31	COB-TEL-020	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM	M²	5,40	41,34	53,38	288,24
32	COB-ENG-010	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M²	5,40	63,77	82,34	444,64
33	SER-POR-016	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM, COM BARRA DE APOIO	PÇ	2,00	501,52	647,56	1295,13
34	ACE-BAR-010	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE)	UN	6,00	225,72	291,45	1748,70
35	SEDS-ESQ-025	JANELA BASCULANTE METÁLICA EM QUADRO CANTONEIRA 3/4"X 3/4" X 1/8" COM TELA MOSQUITEIRO - PADRÃO SEDS	M²	2,00	467,54	603,69	1207,38
36	INST-AGU-010	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES	PT	2,00	113,82	146,96	293,93
	HID-TUB-360	TUBO DE PVC BRANCO ROSCÁVEL Ø 1/2"	M	10,00	6,86	8,86	88,58
	LOU-LAV-005	LAVATÓRIO PEQUENO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS	UN	1,00	296,99	383,47	383,47
37	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UN	2,00	45,25	58,43	116,85
38	LOU-VAS-020	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	UN	10,00	512,55	661,80	6618,05
	DEM-LOU-005	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	UN	8,00	45,97	59,36	474,85
39	VID-ESP-005	ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON	UN	2,00	131,21	169,42	338,84
40	PIS-CER-015	PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	5,10	71,76	92,66	472,55
41	REV-AZU-011	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	35,00	63,72	82,28	2879,63
42	REV-ARD-010	REVESTIMENTO EM ARDÓSIA 40 X 40 CM	M²	10,25	44,50	57,46	588,95
43	ELE-CAL-005	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	M	3,15	52,08	67,25	211,82
44	SER-MAS-005	MASTRO DE PÁTIO PARA BANDEIRA, EM TUBO GALVANIZADO 2" - H = 6,00 M	UN	3,00	463,27	598,17	1794,52
45	URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UN	1,00	249,92	322,70	322,70
46	PIN-ACR-025	PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS	M²	19,95	11,87	15,33	305,76
47	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	KG	18,00	7,50	9,68	174,31
48	COB-ENG-005	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU	M²	19,00	109,18	140,97	2678,49
49	COB-TEL-005	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA	M²	15,00	41,34	53,38	800,67
50	PIN-VER-010	VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, BRILHANTE	M²	53,32	17,67	22,82	1216,52
					VALOR TOTAL DO CONVÊNIO	105.000,00	R$ 104.330,50
	PERCENTUAL DE CONTRAPARTIDA			VALOR CONTRAPARTIDA		R$	
				VALOR REPASSE			

4	OBSERVAÇÃO
	O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECAPEAMENTO / PAVIMENTAÇÃO FICARÃO A CARGO DO DEER-MG. O CUSTO DESTE SERVIÇO SERÁ MENSURADO EM MEMÓRIA DE CÁLCULO PRÓPRIA (DEER-MG) A SER ANEXADO A ESTE PROCESSO.

Abrahão Marinho Neto
Engenheiro Civil

225484
CREA

Carlos Alberto Morais
Prefeito Municipal

Carlos Alberto Morais
Prefeito Municipal

Carlos Alberto Morais
Prefeito Municipal
Brazópolis - MG

Gilberto Tavares Gil
Engenheiro Civil

ASSESSORIA SEGOV JURÍDICA