



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1048210-75	Nº SICONV 863926/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO SETE DE SETEMBRO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação / Recapeamento asfáltico em vias públicas, dentro do perímetro	MUNICÍPIO / UF BRAZÓPOLIS/MG	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação / Recapeamento asfáltico em vias públicas, dentro do perímetro urbano do município.									301.627,99	
1.	SINAPI		Pavimentação / Recapeamento asfáltico em vias públicas	-	-	-	BDI 1	-	301.627,99	RA
1.1.	SINAPI		Serviços Preliminares	-	-	-	BDI 1	-	1.022,97	RA
1.1.1.	SINAPI	74209/01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	342,13	BDI 1	409,19	1.022,97	RA
1.2.	SINAPI		Execução do Pavimento - Base	-	-	-	BDI 1	-	45.695,58	RA
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.549,83	1,23	BDI 1	1,47	5.222,08	RA
1.2.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	262,38	103,02	BDI 1	123,21	32.328,84	RA
1.2.3.	SINAPI	72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	262,38	1,15	BDI 1	1,38	360,88	RA
1.2.4.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	8.343,81	0,78	BDI 1	0,93	7.783,77	RA
1.3.	SINAPI		Execução do Pavimento - Camada de Rolamento	-	-	-	BDI 1	-	228.749,71	RA
1.3.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.279,80	1,47	BDI 1	1,76	5.766,28	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	164,88	869,02	BDI 1	1.039,35	171.366,44	RA
1.3.3.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	26.156,37	1,65	BDI 1	1,97	51.616,99	RA
1.4.	SINAPI		Drenagem - Sarjeta	-	-	-	BDI 1	-	15.272,36	RA
1.4.1.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	33,16	256,80	BDI 1	307,13	10.185,37	RA
1.4.2.	SINAPI	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	33,16	94,17	BDI 1	112,63	3.735,03	RA
1.4.3.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,71	68,21	BDI 1	81,58	139,50	RA
1.4.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	26,13	38,79	BDI 1	46,39	1.212,45	RA
1.5.	SINAPI		Sinalização	-	-	-	BDI 1	-	8.465,78	RA
1.5.1.	SINAPI	73916/02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	6,00	96,72	BDI 1	115,68	694,06	RA
1.5.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	124,49	24,40	BDI 1	29,18	3.632,84	RA
1.5.3.	SINAPI	00799/ORSE	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL = 2,50M, ALTURA TOTAL = 3,20M	UN	10,00	244,42	BDI 1	292,33	2.923,26	RA
1.5.4.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,60	635,25	BDI 1	759,76	1.215,61	RA
1.6.	SINAPI		Calçada	-	-	-	BDI 1	-	2.421,60	RA

RECUR: 0

Carlos Alberto Moraes
Prefeito Municipal
Brazópolis - MG