

Nº OPERAÇÃO 1052.759-88	Nº SICONV 866776/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO HORIZONTE			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação / Recapeamento asfáltico em vias públicas, dentro do perímetro	MUNICÍPIO / UF BRAZÓPOLIS/MG	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
Pavimentação / Recapeamento asfáltico em vias públicas, dentro do perímetro urbano do município.										244.604,85	
1.	SINAPI		Pavimentação / Recapeamento asfáltico em vias públicas	-	-	-	BDI 1	-	244.604,85	RA	
1.1.	SINAPI		Serviços Preliminares	-	-	-	BDI 1	-	1.047,52	RA	
1.1.1.	SINAPI	74209/01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	342,13	BDI 1	419,01	1.047,52	RA	
1.2.	SINAPI		Execução do Pavimento	-	-	-	BDI 1	-	227.946,94	RA	
1.2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.208,56	1,47	BDI 1	1,80	5.776,40	RA	
1.2.2.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	160,43	869,02	BDI 1	1.064,29	170.741,72	RA	
1.2.3.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	25.450,30	1,65	BDI 1	2,02	51.428,82	RA	
1.3.	SINAPI		Drenagem - Sarjeta	-	-	-	BDI 1	-	7.277,17	RA	
1.3.1.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	12,57	268,39	BDI 1	328,70	4.130,49	RA	
1.3.2.	SINAPI	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	12,57	94,17	BDI 1	115,33	1.449,27	RA	
1.3.3.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,64	68,21	BDI 1	83,54	136,83	RA	
1.3.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	32,85	38,79	BDI 1	47,51	1.560,58	RA	
1.4.	SINAPI		Sinalização	-	-	-	BDI 1	-	7.266,92	RA	
1.4.1.	SINAPI	73916/02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	6,00	96,72	BDI 1	118,45	710,72	RA	
1.4.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,45	635,25	BDI 1	777,99	1.128,09	RA	
1.4.3.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	101,51	24,40	BDI 1	29,88	3.033,39	RA	
1.4.4.	SINAPI	00799/ORSE	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL = 2,50M, ALTURA TOTAL = 3,20M	UN	8,00	244,42	BDI 1	299,34	2.394,73	RA	
1.5.	SINAPI		Rampas para Acessibilidade	-	-	244,42	BDI 1	-	1.066,30	RA	
1.5.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,30	486,58	BDI 1	595,91	772,31	RA	
1.5.2.	SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	4,68	36,34	BDI 1	44,51	208,29	RA	
1.5.3.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	32,40	2,16	BDI 1	2,65	85,71	RA	

RECURSO

