



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS



sarjeta será realizado um corte linear de 10cm de largura em toda altura da rampa de veículos no alinhamento do meio-fio e depois o reboco das paredes.

1.3 Regularização do Subleito

Após a retirada de todo o bloquete existente, feito pela prefeitura, a contratada deve executar a regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura. Feito com motoniveladora e rolo compactador, além do caminhão pipa e trator de pneus. A regularização deve ser bem feita para receber a base e posteriormente pavimento.

1.3.1 Equipamentos

- Caminhão Pipa 10.000l, trucado, inclusive tanque de aço;
- Motoniveladora 125HP;
- Rolo compactador pé de carneiro vibratório 125HP;
- Trator de pneus 85CV 4x4 com grade de disco acoplada;

1.4 Base com Brita

Execução e compactação de base de brita graduada simples com 8cm de espessura colocada apenas na área a ser pavimentada, não inclui sarjeta. Feita a compactação da base com motoniveladora e rolo compactador, além do caminhão pipa e rolo compactador de pneus.

1.4.1 Equipamentos

- Caminhão Pipa 10.000L, trucado, inclusive tanque de aço;
- Motoniveladora 125HP;
- Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso 80HP;
- Rolo compactador de pneus, estático, 110HP.

Carlos Alberto Morais
Prefeito Municipal
Brazópolis - MG