



Usuário: JESSICA DE AZEVEDO REZENDE  
CPF: 086.049.476-47

Acesso à Informação

Sair do Sistema  
28/07/2022 08:43 - v.3.9.4-b5620449

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade			

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 923136/2021

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.025.890/0001-51 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS

Voltar

Versão: 2

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF








VOLTAR

### Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
<b>1</b>	—	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							R\$ 2.601,00	
1.1	SINAPI - 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	4,50	M2	R\$ 480,00	R\$ 480,00	19,60 %	R\$ 574,08	R\$ 2.583,36	
1.2	SINAPI - 2745	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	6,00	M	R\$ 2,46	R\$ 2,46	19,60 %	R\$ 2,94	R\$ 17,64	
<b>2</b>	—	<b>EXECUÇÃO DO PAVIMENTO - BASE</b>							R\$ 103.139,05	
2.1	SINAPI - 100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	4.092,47	M2	R\$ 0,97	R\$ 0,97	19,60 %	R\$ 1,16	R\$ 4.747,27	
2.2	SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	409,25	M3	R\$ 167,44	R\$ 167,44	19,60 %	R\$ 200,26	R\$ 81.956,39	

Total: R\$ 506.715,72

Valor não utilizado (QCI): R\$ 0,00









Item	Fonte	Macroreserva / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.3	SINAPI - 95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	6.834,43	M3XKM	R\$ 1,67	R\$ 1,67	19,60 %	R\$ 2,00	R\$ 13.668,86	
2.4	SINAPI - 100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	409,25	M3	R\$ 5,65	R\$ 5,65	19,60 %	R\$ 6,76	R\$ 2.766,53	
<b>3</b>	—	<b>EXECUÇÃO DO PAVIMENTO - CAMADA DE ROLAMENTO</b>							R\$ 332.586,86	
3.1	SINAPI - 96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	3.775,33	M2	R\$ 2,68	R\$ 2,68	19,60 %	R\$ 3,21	R\$ 12.118,81	
3.2	SINAPI - 102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	56,64	TXKM	R\$ 1,32	R\$ 1,32	19,60 %	R\$ 1,58	R\$ 89,50	
3.3	SINAPI - 102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	67,01	TXKM	R\$ 0,51	R\$ 0,51	19,60 %	R\$ 0,61	R\$ 40,87	
3.4	SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	152,75	M3	R\$ 1.679,25	R\$ 1.679,25	19,60 %	R\$ 2.008,38	R\$ 306.780,04	
3.5	SINAPI - 95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.582,61	M3XKM	R\$ 1,67	R\$ 1,67	19,60 %	R\$ 2,00	R\$ 9.165,22	

**Total:**


**R\$ 506.715,72**

**Valor não utilizado (QCI):**

**R\$ 0,00**

Item	Fonte	Macrosviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.6	SINAPI - 95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.422,74	M3XKM	R\$ 0,68	R\$ 0,68	19,60 %	R\$ 0,81	R\$ 4.392,42	
<b>4</b>	—	<b>DRENAGEM</b>							R\$ 51.547,74	
4.1	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	1.058,91	M	R\$ 40,70	R\$ 40,70	19,60 %	R\$ 48,68	R\$ 51.547,74	
<b>5</b>	—	<b>CALÇADAS</b>							R\$ 9.678,76	
5.1	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	11,49	M3	R\$ 670,18	R\$ 670,18	19,60 %	R\$ 801,54	R\$ 9.209,69	
5.2	SINAPI - 97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,96	M2	R\$ 2,83	R\$ 2,83	19,60 %	R\$ 3,38	R\$ 16,77	
5.3	SINAPI - 38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	7,02	M2	R\$ 53,87	R\$ 53,87	19,60 %	R\$ 64,43	R\$ 452,30	
<b>6</b>	—	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>							R\$ 4.309,98	
6.1	SINAPI - 34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	2,25	M2	R\$ 1.108,81	R\$ 1.108,81	19,60 %	R\$ 1.326,14	R\$ 2.983,83	
6.2	SINAPI - 13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	7,00	UN	R\$ 158,40	R\$ 158,40	19,60 %	R\$ 189,45	R\$ 1.326,15	
<b>7</b>	—	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>							R\$ 2.852,33	
7.1	SINAPI - 102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	111,45	M	R\$ 4,08	R\$ 4,08	19,60 %	R\$ 4,88	R\$ 543,87	

<b>Total:</b>									<b>R\$ 506.715,72</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
7.2	SINAPI - 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	81,37	M2	R\$ 23,72	R\$ 23,72	19,60 %	R\$ 28,37	R\$ 2.308,46	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 506.715,72</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	