

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DIFERENCIADAS

LOCAL: PRAÇA JOSÉ GOUVEIA / BRAZÓPOLIS/MG
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
DATA: JULHO DE 2022
REF.: SEINFRA SUL JULHO/2022 NÃO-DESONERADO
 SINAPI BH AGOSTO/2022 NÃO-DESONERADO

REVISÃO n. 04 (14/10/2022)

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM
	COMP001	LUMINÁRIA PENDENTE MEIA LUA 60CM DE DIÂMETRO, COM LÂMPADA LED 50W	und			332,97
COTAÇÃO	COT001	LUMINARIA PENDENTE MEIA LUA 60CM DIÂMETRO, PRETO	und	1,0000	235,00	
SUDECAP	11.60.12	LÂMPADA MILHO LED 50W 4800 LUMENS BASE E27	UN	1,0000	71,02	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5888	20,37	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5888	25,42	
	COMP002	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO COLONIAL, COM LÂMPADA DE LED 15W	und			113,32
COTAÇÃO	COT002	ARANDELA COLONIAL SEXTAVADA EM AÇO FOSFATIZADO	und	1,0000	79,97	
SUDECAP	11.60.20	LÂMPADA BULBO LED 13W 1500 LUMENS BASE E27	UN	1,0000	17,32	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1972	20,37	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4732	25,42	
	COMP003	REFLETOR DE PISO	und			82,10
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1,0000	55,15	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5888	20,37	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5888	25,42	
	COMP004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und			578,81
SINAPI-I	39757	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000	509,07	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233	20,37	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233	25,42	
	COMP005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, SEM BARRAMENTO, PARA ATÉ 4 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und			57,30
SINAPI-I	39799	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1,0000	42,39	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	20,37	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	25,42	
	COMP006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und			143,35
SINAPI-I	39801	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,0000	121,33	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4811	20,37	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4811	25,42	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DIFERENCIADAS

LOCAL PRAÇA JOSÉ GOUVEIA / BRAZÓPOLIS/MG
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
DATA: JULHO DE 2022
REF.: SEINFRA SUL JULHO/2022 NÃO-DESONERADO
SINAPI BH AGOSTO/2022 NÃO-DESONERADO

REVISÃO n. 04 (14/10/2022)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM
	COMP010	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO "METRÔ" DIMENSÕES 10X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m ²			104,92
COTAÇÃO	COT003	REVESTIMENTO PAREDE TIPO METRÔ 10X20CM PRETO OU BRANCO	m ²	1,0600	69,90	
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,8600	0,65	
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,4200	3,81	
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7200	26,73	
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3800	18,02	
	COMP011	ESPALA EM ARGAMASSA (BORDAS DE PORTAS E JANELAS EM ARGAMASSA)	m			18,29
SINAPI	87365	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0063	512,83	
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	18,02	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	25,14	

ANA PAULA MOTA ALVES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA SP 5062224000